

# EROTECH

## INSTALACION

### 1. Prefabricación de las mantas



Prefabricación de mantas de las dimensiones requeridas por la obra en las instalaciones de Prefraga.

### 2. Transporte de las mantas



Transporte y descarga de las mantas mediante camión tráiler, grúa y viga auxiliar.

### 3. Preparación del talud



Compactación y perfilado del talud previamente a la colocación del geotextil.

### 4. Colocación del geotextil



Extensión del geotextil, previamente seleccionado por nuestro departamento técnico, sobre el talud perfilado y compactado.

### 5. Extensión de las mantas



Colocación de las mantas sobre el geotextil con la ayuda de una grúa. La unión de unas mantas con otras mediante cables o barras de acero incrementa la estabilidad del conjunto. Por razones de durabilidad es conveniente empotrar en el pie del talud un mínimo de dos filas de bloques.

### 6. Revegetación



Relleno de los huecos de las piezas con tierra vegetal para incrementar la estabilidad de las mantas y garantizar el crecimiento de vegetación.